



## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIDZEMES SLIMNĪCA”

Reģistrācijas Nr. 40003258333, Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201  
Tālrunis 64202600, fakss 64202596, e-pasts: [birojs@vidzemesslimnica.lv](mailto:birojs@vidzemesslimnica.lv), [www.vidzemesslimnica.lv](http://www.vidzemesslimnica.lv)

Valmierā

13.03.2018. Nr. 1.5-369

### Iepirkuma procedūras Nr. VS 2018/10 Pretendentiem

#### Par atklāta konkursa “SIA Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas 2 pārbūve”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/10, nolikumu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) ir izskatījusi Objekta apsekošanas laikā uzdotos jautājumus uz kuriem Iepirkuma komisija sniedz atbildes:

##### 1.Jautājums:

Lokālās tāmes 2.2. (ŪK) pozīcijas "AUKSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMAS Ū1 MONTĀŽA" punktos 23÷26 minēts "Cinkotas tērauda caurules ar veidgabaliem". Vai tiešām izbūvēt ŪK 1 sistēmu no cinkota tērauda caurulēm?

##### 1.Atbilde uz jautājumu:

ŪK1 sistēma izbūvējama no cinkota tērauda caurulēm, ņemot vērā to, ka ugunsdzēsības ūdensvads ir apvienots ar parasto aukstā ūdens ūdensvadu

##### 2.Jautājums:

Lokālās tāmes 2.2. (ŪK) pozīcijas "SANITĀRI TEHNISKO IERĪČU MONTĀŽA" 6. un 7. punktā minēts, ka sēdpodu aprīkot ar "speciālajiem rokturiem un stiprinājumiem", lūdzu, sniedziet skaidrojumu, kāda ir rokturi apdare un kāds ir stiprinājuma veids (stiprināmi tikai pie sienas, vai atbalstās uz grīdas, vai cits risinājums)?

##### 2.Atbilde uz jautājumu:

Ņemot vērā to, ka Objektā paredzēts nodrošināt vides pieejamību, pie podiem paredzēti "speciāli rokturi", kuri stiprinās pie sienas, ar atbalstu uz grīdas un fiksējami paceltā stāvoklī.

Vēršam uzmanību, ka materiālu, iekārtu, konstrukciju, apdares materiālu u.c. būvizstrādājumu pielietošanas, saskaņošanas kārtība u.c. noteikumi, kas jāievēro Līgumizpildes laikā, ir noteikti atklāta konkursa “SIA Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas 2 pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/10 (turpmāk - Nolikums) 2.pielikumā "Darba uzdevums un kvalitātes prasības".

##### 3.Jautājums:

Objektā pie sienas (asī 6-7/C-D) ir caurejošie gāzes padeves stāvvadi, vai tie ir saglabājami, ņemot vērā to, ka siena tiek demontēta. Lūdzu, sniedziet skaidrojumu.

##### 3.Atbilde uz jautājumu:

Gadījumā, ja Objekta pārbūves laikā tiek atklātas inženierkomunikācijas, kuras Būvprojektā un tehniskā apsekošanā nav konstatētas, tad, pieaicinot attiecīgās sadaļas Autoruzraugu, Būvuzraugu un atbildīgo par konkrēto komunikāciju Pasūtītāja pārstāvi, komunikācijas tiek apsektas, sastādot par to apsekošanas aktu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka komunikācijas ir saglabājamās un nepieciešams veikt papildus darbus, kā rezultātā tiek pārsniegta Būvdarbu summa, un kas nav ticis ievērtēts Būvprojektā un Izpildītājs, balstoties uz savu pieredzi un iepirkuma dokumentāciju, nevarēja paredzēt un ievērtēt savā Tāmē šīs

papildus izmaksas, tad Izpildītājs saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma "Līgums" 3.11.punktu vienojas ar Pasūtītāju par papildus veicamajiem Būvdarbiem, kas tiek segti no Pasūtītāja finanšu rezerves neparedzētiem darbiem saskaņā Nolikuma 6.pielikuma "Līgums" 3.12.punktu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



Jānis Štefenbergs