



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIDZEMES SLIMNĪCA”

Reģistrācijas Nr. 40003258333, Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201
Tālrunis 64202600, fakss 64202596, e-pasts: birojs@vidzemesslimnica.lv, www.vidzemesslimnica.lv

Valmierā

15.02.2018 Nr. 1.5-231

Iepirkuma procedūras Nr. VS 2018/06
Pretendentiem

Par atklāta konkursa “SIA Vidzemes slimnīcas Terapijas nodaļas 2 pārbūve”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/06, nolikumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība), tās iepirkumu komisijas sastāvā (turpmāk – Iepirkumu komisija), ir izskatījusi piegādātāja saņemtu vēstuli, kurā tika uzdoti jautājumi, uz kuriem Iepirkuma komisija sniedz atbildes:

1.Jautājums:

Rasējuma lapā AR-8 minētās durvis D6, D7, D8, tās tiek prasītas ar sekojošiem parametriem – Stiklotas bīdāmas metāla konstrukcijas durvis. Slēdzams. Rokturi un slēdzeni precīzē autoruzraudzības kārtībā. Rāmja tonis – balts RAL-9016. Stikls – triplekss. Rāmja un stiklojuma stiprinājumu nodrošināt pret stikla izgāšanu no abām pusēm. Stiklojumu aplīmēt ar trieciendrošu plēvi ar matētām horizontālām strīpām, lai nodrošinātu daļēju redzamību – 1,9m². Durvju kārba ar aplodām – nerūsējošais tērauds Nodrošināt Rw 32dB. Durvis Neuformtur vai ekvivalents.

Saņemot no ražotāja Neuformtur piedāvājumu un skaidrojumu, ka šādas konstrukcijas durvis nepiedāvā. Viņu sortimentā ir nerūsējošo tēraudu kārba, un koka konstrukcijas vārtne, kurā var iestrādāt stiklojumu. Lūdzam precizēt specifikāciju durvīm vai arī ražotāju, kurš izpilda specifikācijā norādītos kritērijus

1.Atbilde uz jautājumu:

Būvprojekts ir izstrādāts, ņemot vērā tā brīža durvju ražotāju piedāvājumu un informācija, ka ir pieejamas metāla bīdāmas durvis ar Būvprojektā norādītajiem parametriem.

Izpildītājs var piedāvāt Būvprojekta norādījumiem atbilstošus ekvivalentus materiālus, Līgumizpildes laikā iesniedzot durvju nomainas pamatojumu (šajā gadījumā: konkrētā ražotāja apliecinājumu, ka šādas durvis netiek vairs ražotas) un pietiekamu informāciju, lai pierādītu piedāvātā ekvivalentā materiāla atbilstību Būvprojekta norādījumiem (saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma 10.punktu).

2.Jautājums:

BK sadaļā ir paredzēts izbūvēt atvērumu 5/A-B. Lūdzam precizēt, kāda telpa ir 4.stāvā un vai būs nodrošināta piekļuve šai telpai atvērumu izbūvei? Kā arī, vai šeit ir paredzēts atjaunot apdari 4.stāva telpā?

2.Atbilde uz jautājumu:

4. stāvā asīs 5; A-B ir izmeklējumu kabinets. Pirms darbu uzsākšanas tiek saskaņoti darbi, kā arī telpu piekļuves grafiks ar Pasūtītāju. Risinājumu šahtas apšūšanai 4. stāvā skatīt lapā AR-4. Piekārtie griesti tiek saglabāti esošie. Šahtas izbūves vietā jāpārliet esošais perimetra profils. Esošie modulgriesti jā saglabā, šahtsiena jākrāso. Darbu daudzumos (3-1.tāme 19.poz.) paredzēta mēbeļu pārbūve 4. stāva pneimopasta šahtas izbūves vietā, saīsinot darba virsmu un pielāgojot skapīšus un plauktus jaunajai pneimopasta šahtai.

3.Jautājums:

BK daļā ir paredzēts izbūvēt atvērumu 6-7 / C-D pēc lapas BK-21. Lūdzam precizēt, kāda telpa ir 4.stāvā un vai būs nodrošināta piekļuve šai telpai atvēruma izbūvei. Kā arī, vai šeit ir paredzēts atjaunot apdari 4.stāva telpā?

3.Atbilde uz jautājumu:

4.stāvā asīs 6-7; C-D ir šahta, šajā zonā ir izmeklējumu kabinets ar piekārtiem griestiem. Pirms darbu uzsākšanas tiek saskaņoti darbi, kā arī telpu piekļuves grafiks ar Pasūtītāju. 6. stāvā šajā zonā ir pārsegums. Lapa BK-21 ar šahtas atvēruma aizbūvēšanu dota, ja, atjaunojot 4. stāvu un likvidējot šahtu, šie darbi jāveic. Pēc starpsienu demontāžas asīs 6-7; C-D, nepieciešams pieaicināt BK sadaļas Autoruzraugu un apsekot pārsegumu. Piekārtie griesti tiek saglabāti esošie.

4.Jautājums:

Kurā pozīcijā ir paredzēta pārseguma paneļa demontāža atvērūmam, kas jāveido pēc BK-21 rasējuma?

4.Atbilde uz jautājumu:

Paneļa demontāža nav jāveic. Skat. atbildi uz 3.jautājumu.

5.Jautājums:

Kā ir jāizbūvē vājstrāvu tīkla kabeļi griestos telpās, kur griestus ir paredzēts krāsot?

5.Atbilde uz jautājumu:

Telpās, kur griestus paredzēts krāsot, vājstrāvu tīkla kabeļi signalizācijas detektoriem jāiestrādā pārseguma paneļu savienojuma vietās. Detektorus izvietot maksimāli tuvu ģipškartona griestiem, atļautā attālumā.

6.Jautājums:

EL daļā parādās kabeļu štrobēšana, kuriem vadiem ir plānota šī kabeļu štrobēšana un kādā konstrukcijā tā ir jāparedz?

6.Atbilde uz jautājumu:

EL daļā kabeļu štrobēšana paredzēta esošās ķieģeļu mūrētās sienās un pārseguma paneļu savienojuma vietās vadiem uz gaismekļiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



Jānis Štefenbergs

Staune, 29175272